

Olkusz - zadanie 5.1

Poradnia leczenia bólu - Segment C/parter

Zestawienie pomieszczeń objętych wyceną		powierzchnia		wartość netto	wartość brutto
0.1	Rejestracja	97,89	m ²	-	-
0.2	Poczekalnia	31,59	m ²	-	-
0.3	Archiwum	21,42	m ²	-	-
0.4	Gabinet zabiegowy	26,84	m ²	-	-
0.5	Komunikacja	19,96	m ²	-	-
0.6	Komunikacja	7,23	m ²	-	-
0.7	Komunikacja	7,86	m ²	-	-
0.8	WC pacjenta	3,25	m ²	-	-
0.9	Gabinet lekarski	10,51	m ²	-	-
0.10	Gabinet lekarski	16,30	m ²	-	-
całość		242,85	m²	-	-

Lp.	opis	ilość	jedn.	cena netto	wartość netto	wartość brutto
0.1	Rejestracja				-	-
0.1.1	Demontaż przegród aluminiowych	7,50	m ²		-	-
0.1.2	Demontaż okna	1,00	kpl		-	-
0.1.3	Demontaż drzwi	5,00	szt		-	-
0.1.4	Demontaż ścian	25,50	m ²		-	-
0.1.5	Demontaż wykładziny PCV	97,89	m ²		-	-
0.1.6	Demontaż sufitu GK	97,89	m ²		-	-
0.1.7	Montaż ściany GK	21,00	m ²		-	-
0.1.8	Skrobanie farby ze ścian	143,52	m ²		-	-
0.1.9	Gruntowanie podłoża	143,52	m ²		-	-
0.1.10	Przygotowanie otworu drzwiowego	4,00	kpl		-	-
0.1.11	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	143,52	m ²		-	-
0.1.12	Szpachlowanie ścian i sufitów	143,52	m ²		-	-
0.1.13	Wykonanie wylewki wyrównującej	97,89	m ²		-	-
0.1.14	Montaż wykładziny PCV	107,70	m ²		-	-
0.1.15	Montaż zabezpieczenia pase na ścianach	1,00	kpl		-	-
0.1.16	Montaż stolarki drzwiowej 110+40/200	1,00	kpl		-	-
0.1.17	Montaż stolarki drzwiowej 90/200	3,00	kpl		-	-
0.1.18	Montaż stolarki drzwiowej 90+90/200	1,00	kpl		-	-
0.1.19	Montaż przegrody aluminiowej	1,00	kpl		-	-
0.1.20	Montaż poręczy	18,30	mb		-	-
0.1.21	Malowanie ścian	143,52	m ²		-	-
0.1.22	Montaż sufitu modułowego	97,89	m ²		-	-
0.1.23	Wykonanie instalacji CO	3,00	kpl		-	-
0.1.24	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji	1,00	kpl		-	-
0.1.25	Wykonanie instalacji zasilania	20,00	pkt		-	-
0.1.26	Wykonanie instalacji IT	14,00	pkt		-	-
0.1.27	Montaż oświetlenia	20,00	pkt		-	-
0.2	Poczekalnia				-	-
0.2.1	Demontaż lady recepcyjnej	1,00	m ²		-	-
0.2.2	Demontaż zabudowy na recepcja	1,00	kpl		-	-
0.2.3	Demontaż wykładziny PCV	31,59	m ²		-	-
0.2.4	Skrobanie farby ze ścian	99,10	m ²		-	-
0.2.5	Gruntowanie podłoża	99,10	m ²		-	-
0.2.6	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	99,10	m ²		-	-
0.2.7	Szpachlowanie ścian i sufitów	99,10	m ²		-	-
0.2.8	Wykonanie wylewki wyrównującej	31,59	m ²		-	-
0.2.9	Montaż wykładziny PCV	107,70	m ²		-	-
0.2.10	Montaż zabezpieczenia pase na ścianach	23,58	kpl		-	-
0.2.11	Montaż poręczy	23,58	mb		-	-
0.2.12	Malowanie ścian	99,10	m ²		-	-
0.2.13	Montaż sufitu modułowego	31,59	m ²		-	-
0.2.14	Wykonanie instalacji CO	2,00	kpl		-	-
0.2.15	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-
0.2.16	Wykonanie instalacji zasilania	3,00	pkt		-	-
0.2.17	Montaż oświetlenia	6,00	pkt		-	-
0.3	Archiwum				-	-
0.3.1	Demontaż gresu	21,42	m ²		-	-
0.3.2	Skrobanie farby ze ścian	58,98	m ²		-	-
0.3.3	Gruntowanie podłoża	58,98	m ²		-	-
0.3.4	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	58,98	m ²		-	-
0.3.5	Szpachlowanie ścian i sufitów	58,98	m ²		-	-
0.3.6	Wykonanie wylewki wyrównującej	21,42	m ²		-	-
0.3.7	Montaż wykładziny PCV	23,56	m ²		-	-
0.3.8	Malowanie ścian i sufitu	58,98	m ²		-	-
0.3.9	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.3.10	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-

0.3.11	Wykonanie instalacji zasilania	4,00	pkt		-	-
0.3.12	Montaż oświetlenia	4,00	pkt		-	-
0.4	Gabinet zabiegowy				-	-
0.4.1	Demontaż gresu	26,84	m ²		-	-
0.4.2	Demontaż glazury ściennej	12,00	m ²		-	-
0.4.3	Demontaż umywalki	3,00	kpl		-	-
0.4.4	Demontaż drzwi	3,00	szt		-	-
0.4.5	Montaż nadproży	2,00	szt		-	-
0.4.6	Skrobanie kleju ze ścian i sufitu	89,18	m ²		-	-
0.4.7	Gruntowanie podłoża	89,18	m ²		-	-
0.4.8	Przygotowanie otworu drzwiowego	3,00	kpl		-	-
0.4.9	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	89,18	m ²		-	-
0.4.10	Szpachlowanie ścian i sufitów	89,18	m ²		-	-
0.4.11	Wykonanie wylewki wyrównującej	26,84	m ²		-	-
0.4.12	Montaż wykładziny PCV	29,52	m ²		-	-
0.4.13	Montaż zabezpieczenia dla łóżek	1,00	kpl		-	-
0.4.14	Montaż stolarki drzwiowej 90/200	3,00	kpl		-	-
0.4.15	Malowanie ścian i sufitu	89,18	m ²		-	-
0.4.16	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
0.4.17	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl		-	-
0.4.18	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji	1,00	kpl		-	-
0.4.19	Wykonanie instalacji zasilania	6,00	pkt		-	-
0.4.20	Wykonanie instalacji IT	4,00	pkt		-	-
0.4.21	Montaż oświetlenia	5,00	pkt		-	-
0.5	Komunikacja				-	-
0.5.1	Demontaż wykładziny PCV	19,96	m ²		-	-
0.5.2	Skrobanie farby ze ścian	82,75	m ²		-	-
0.5.3	Gruntowanie podłoża	82,75	m ²		-	-
0.5.4	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	82,75	m ²		-	-
0.5.5	Szpachlowanie ścian i sufitów	82,75	m ²		-	-
0.5.6	Wykonanie wylewki wyrównującej	19,96	m ²		-	-
0.5.7	Montaż wykładziny PCV	21,96	m ²		-	-
0.5.8	Montaż zabezpieczenia pase na ścianach	20,94	kpl		-	-
0.5.9	Montaż poręczy	20,94	mb		-	-
0.5.10	Malowanie ścian	82,75	m ²		-	-
0.5.11	Montaż sufitu modułowego	19,96	m ²		-	-
0.5.12	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.5.13	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-
0.5.14	Wykonanie instalacji zasilania	4,00	pkt		-	-
0.5.15	Montaż oświetlenia	4,00	pkt		-	-
0.6	Komunikacja				-	-
0.6.1	Demontaż wykładziny PCV	7,23	m ²		-	-
0.6.2	Skrobanie farby ze ścian	33,24	m ²		-	-
0.6.3	Gruntowanie podłoża	33,24	m ²		-	-
0.6.4	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	33,24	m ²		-	-
0.6.5	Szpachlowanie ścian i sufitów	33,24	m ²		-	-
0.6.6	Wykonanie wylewki wyrównującej	7,23	m ²		-	-
0.6.7	Montaż wykładziny PCV	7,95	m ²		-	-
0.6.8	Montaż zabezpieczenia pase na ścianach	11,08	kpl		-	-
0.6.9	Montaż poręczy	11,08	mb		-	-
0.6.10	Malowanie ścian	33,24	m ²		-	-
0.6.11	Montaż sufitu modułowego	7,23	m ²		-	-
0.6.12	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.6.13	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-
0.6.14	Wykonanie instalacji zasilania	4,00	pkt		-	-
0.6.15	Montaż oświetlenia	2,00	pkt		-	-
0.7	Komunikacja				-	-
0.7.1	Demontaż drzwi	1,00	szt		-	-
0.7.2	Demontaż wykładziny PCV	7,23	m ²		-	-
0.7.3	Skrobanie farby ze ścian	50,76	m ²		-	-
0.7.4	Gruntowanie podłoża	50,76	m ²		-	-
0.7.5	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	50,76	m ²		-	-
0.7.6	Szpachlowanie ścian i sufitów	50,76	m ²		-	-
0.7.7	Wykonanie wylewki wyrównującej	7,86	m ²		-	-
0.7.8	Montaż wykładziny PCV	8,65	m ²		-	-
0.7.9	Montaż zabezpieczenia pase na ścianach	14,30	kpl		-	-
0.7.10	Montaż poręczy	14,30	mb		-	-
0.7.11	Malowanie ścian	50,76	m ²		-	-
0.7.12	Montaż sufitu modułowego	7,86	m ²		-	-
0.7.13	Montaż stolarki drzwiowej 90/200	1,00	kpl		-	-
0.7.14	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.7.15	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-
0.7.16	Wykonanie instalacji zasilania	4,00	pkt		-	-
0.7.17	Montaż oświetlenia	2,00	pkt		-	-
0.8	Pom 08 WC pacjenta 3,25 m2				-	-

0.8.1	Demontaż gresu	3,25	m ²	-	-
0.8.2	Demontaż glazury ściennej	27,78	m ²	-	-
0.8.3	Demontaż stolarki drzwiowej	2,00	kpl	-	-
0.8.4	Demontaż umywalki	1,00	kpl	-	-
0.8.5	Demontaż WC	1,00	kpl	-	-
0.8.6	Przygotowanie otworu drzwiowego	2,00	kpl	-	-
0.8.7	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	31,03	m ²	-	-
0.8.8	Szpachlowanie ścian i sufitów	31,03	m ²	-	-
0.8.9	Gruntowanie podłoża	31,03	m ²	-	-
0.8.10	Wykonanie wylewki wyrównującej	3,25	m ²	-	-
0.8.11	Montaż izolacji folia w płynie	3,25	m ²	-	-
0.8.12	Montaż gresu na podłodze	3,25	m ²	-	-
0.8.13	Montaż glazury ściennej	27,78	m ²	-	-
0.8.14	Montaż stolarki drzwiowej	2,00	kpl	-	-
0.8.15	Montaż wentylatora	1,00	kpl	-	-
0.8.16	Montaż sufitu modułowego	3,25	-	-	-
0.8.17	Montaż ścianki instalacyjnej GK	3,00	m ²	-	-
0.8.18	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt	-	-
0.8.19	Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z armaturą	1,00	pkt	-	-
0.8.20	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl	-	-
0.8.21	Wykonanie instalacji zasilania	3,00	pkt	-	-
0.8.22	Montaż oświetlenia	3,00	pkt	-	-
0.9	Gabinet lekarski			-	-
0.9.1	Demontaż wykładziny	10,51	m ²	-	-
0.9.2	Demontaż glazury ściennej	6,24	m ²	-	-
0.9.3	Demontaż umywalki	2,00	kpl	-	-
0.9.4	Demontaż drzwi	1,00	szt	-	-
0.9.5	Montaż nadproży	1,00	szt	-	-
0.9.6	Skrobanie kleju ze ścian i sufitu	49,45	m ²	-	-
0.9.7	Gruntowanie podłoża	49,45	m ²	-	-
0.9.8	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl	-	-
0.9.9	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	49,45	m ²	-	-
0.9.10	Szpachlowanie ścian i sufitów	49,45	m ²	-	-
0.9.11	Wykonanie wylewki wyrównującej	10,51	m ²	-	-
0.9.12	Montaż wykładziny PCV	11,56	m ²	-	-
0.9.13	Montaż stolarki drzwiowej 90/200	1,00	kpl	-	-
0.9.14	Malowanie ścian i sufitu	49,45	m ²	-	-
0.9.15	Montaż glazury na ścianie	6,24	m ²	-	-
0.9.16	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt	-	-
0.9.17	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl	-	-
0.9.18	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji	1,00	kpl	-	-
0.9.19	Wykonanie instalacji zasilania	6,00	pkt	-	-
0.9.20	Wykonanie instalacji IT	4,00	pkt	-	-
0.9.21	Montaż oświetlenia	3,00	pkt	-	-
0.10	Gabinet lekarski			-	-
0.10.1	Demontaż wykładziny	16,30	m ²	-	-
0.10.2	Demontaż glazury ściennej	3,00	m ²	-	-
0.10.3	Demontaż umywalki	1,00	kpl	-	-
0.10.4	Demontaż drzwi	1,00	szt	-	-
0.10.5	Montaż nadproży	1,00	szt	-	-
0.10.6	Skrobanie kleju ze ścian i sufitu	67,24	m ²	-	-
0.10.7	Gruntowanie podłoża	67,24	m ²	-	-
0.10.8	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl	-	-
0.10.9	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	67,24	m ²	-	-
0.10.10	Szpachlowanie ścian i sufitów	67,24	m ²	-	-
0.10.11	Wykonanie wylewki wyrównującej	16,30	m ²	-	-
0.10.12	Montaż wykładziny PCV	17,93	m ²	-	-
0.10.13	Montaż zabezpieczenia dla łóżek	1,00	kpl	-	-
0.10.14	Montaż stolarki drzwiowej 90/200	1,00	kpl	-	-
0.10.15	Malowanie ścian i sufitu	67,24	m ²	-	-
0.10.16	Montaż glazury na ścianie	3,00	m ²	-	-
0.10.17	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt	-	-
0.10.18	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl	-	-
0.10.19	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji	1,00	kpl	-	-
0.10.20	Wykonanie instalacji zasilania	6,00	pkt	-	-
0.10.21	Wykonanie instalacji IT	4,00	pkt	-	-
0.10.22	Montaż oświetlenia	4,00	pkt	-	-
Suma				-	-