

Olkusz - zadanie 4.1

Pracownia gastrokopii - Segment C/4 piętro

Zestawienie pomieszczeń objętych wyceną		powierzchnia		wartość netto	wartość brutto
0.1	komunikacja/poczekalnia	30,04	m ²	-	-
0.2	droga pacjenta	8,92	m ²	-	-
0.3	WC personelu	3,57	m ²	-	-
0.4	WC pacjenta	6,74	m ²	-	-
0.5	Gabinet gastrokopii	30,34	m ²	-	-
0.6	Pomieszczenie socjalne	7,48	m ²	-	-
całość		87,09	m²	-	-

Lp.	opis	ilość	jedn.	cena netto	wartość netto	wartość brutto
0.1	komunikacja/poczekalnia				-	-
0.1.1	Demontaż przegród aluminiowych	53,83	m ²		-	-
0.1.2	Demontaż drzwi	4,00	szt		-	-
0.1.3	Demontaż ścian	16,80	m ²		-	-
0.1.4	Demontaż wykładziny PCV	30,04	m ²		-	-
0.1.5	Skucie płytek przy umywalce	1,00	kpl		-	-
0.1.6	Skrobanie farby ze ścian i sufitu	108,33	m ²		-	-
0.1.7	Gruntowanie podłoża	108,33	m ²		-	-
0.1.8	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	108,33	m ²		-	-
0.1.9	Szpachlowanie ścian i sufitów	108,33	m ²		-	-
0.1.10	Wykonanie wylewki wyrównującej	30,04	m ²		-	-
0.1.11	Montaż wykładziny PCV	33,05	m ²		-	-
0.1.12	Montaż zabezpieczenia dla łóżek	1,00	kpl		-	-
0.1.13	Montaż stolarki drzwiowej 110+40/200 Ei 60	2,00	kpl		-	-
0.1.14	Montaż stolarki drzwiowej 100/200 Ei 60	1,00	kpl		-	-
0.1.15	Montaż poręczy	16,66	mb		-	-
0.1.16	Malowanie ścian i sufitu	92,75	m ²		-	-
0.1.17	Montaż sufitu modułowego	15,58	m ²		-	-
0.1.18	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.1.19	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-
0.1.20	Wykonanie instalacji zasilania	5,00	pkt		-	-
0.1.21	Montaż oświetlenia	3,00	pkt		-	-
0.2	Droga pacjenta				-	-
0.2.1	Demontaż drzwi	1,00	szt		-	-
0.2.2	Demontaż wykładziny PCV	8,92	m ²		-	-
0.2.3	Skucie płytek	21,50	kpl		-	-
0.2.4	Skrobanie farby ze ścian i sufitu	43,96	m ²		-	-
0.2.5	Gruntowanie podłoża	43,96	m ²		-	-
0.2.6	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl		-	-
0.2.7	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	43,96	m ²		-	-
0.2.8	Szpachlowanie ścian i sufitów	43,96	m ²		-	-
0.2.9	Wykonanie wylewki wyrównującej	8,92	m ²		-	-
0.2.10	Montaż wykładziny PCV	8,92	m ²		-	-
0.2.11	Montaż zabezpieczenia dla łóżek	1,00	kpl		-	-
0.2.12	Montaż stolarki drzwiowej 90+20/200	1,00	kpl		-	-
0.2.13	Montaż poręczy	11,55	mb		-	-
0.2.14	Malowanie ścian i sufitu	43,96	m ²		-	-
0.2.15	Montaż sufitu modułowego	8,92	m ²		-	-
0.2.16	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.2.17	Wykonanie instalacji wentylacji	1,00	kpl		-	-
0.2.18	Wykonanie instalacji zasilania	3,00	pkt		-	-
0.2.19	Montaż oświetlenia	2,00	pkt		-	-
0.3	WC personelu				-	-
0.3.1	Demontaż gresu	3,57	m ²		-	-
0.3.2	Demontaż glazury ściiennej	55,56	m ²		-	-
0.3.3	Demontaż stolarki drzwiowej	4,00	kpl		-	-
0.3.4	Demontaż umywalki	1,00	kpl		-	-
0.3.5	Demontaż WC	1,00	kpl		-	-
0.3.6	Demontaż ścian	14,56	m ²		-	-
0.3.7	Przygotowanie otworu drzwiowego	2,00	kpl		-	-
0.3.8	Montaż ściany GK	5,83	m ²		-	-
0.3.9	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	28,22	m ²		-	-
0.3.10	Szpachlowanie ścian i sufitów	28,22	m ²		-	-
0.3.11	Gruntowanie podłoża	28,22	m ²		-	-
0.3.12	Wykonanie wylewki wyrównującej	3,57	m ²		-	-
0.3.13	Montaż izolacji folia w płynie	28,22	m ²		-	-
0.3.14	Montaż gresu na podłodze	3,57	m ²		-	-
0.3.15	Montaż glazury ściiennej	31,92	m ²		-	-
0.3.16	Montaż stolarki drzwiowej	2,00	kpl		-	-
0.3.17	Montaż wentylatora	1,00	kpl		-	-

0.3.18	Montaż sufitu modułowego	3,57	m ²		-	-
0.3.19	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
0.3.20	Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
0.3.21	Wykonanie instalacji CO	1,00	kpl		-	-
0.3.22	Wykonanie instalacji zasilania	3,00	pkt		-	-
0.3.23	Montaż oświetlenia	3,00	pkt		-	-
0.4	WC pacjenta				-	-
0.4.1	Demontaż gresu	6,74	m ²		-	-
0.4.2	Demontaż glazury ściennej	14,94	m ²		-	-
0.4.3	Demontaż stolarki drzwiowej	1,00	kpl		-	-
0.4.4	Demontaż umywalki	1,00	kpl		-	-
0.4.5	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl		-	-
0.4.6	Montaż ściany GK	5,83	m ²		-	-
0.4.7	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	22,41	m ²		-	-
0.4.8	Szpachlowanie ścian i sufitów	22,41	m ²		-	-
0.4.9	Gruntowanie podłoża	22,41	m ²		-	-
0.4.10	Wykonanie wylewki wyrównującej	6,74	m ²		-	-
0.4.11	Montaż izolacji folia w płynie	22,41	m ²		-	-
0.4.12	Montaż gresu na podłodze	6,74	m ²		-	-
0.4.13	Montaż glazury sciennej	32,82	m ²		-	-
0.4.14	Montaż stolarki drzwiowej	1,00	kpl		-	-
0.4.15	Montaż wentylatora	1,00	kpl		-	-
0.4.16	Montaż sufitu modułowego	6,74	m ²		-	-
0.4.17	Montaż wzmocnień pod poręcze	1,00	kpl		-	-
0.4.18	Montaż ścianki instalacyjnej GK	9,60	m ²		-	-
0.4.19	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
0.4.20	Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
0.4.21	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl		-	-
0.4.22	Wykonanie instalacji zasilania	3,00	pkt		-	-
0.4.23	Montaż oświetlenia	3,00	pkt		-	-
0.5	Gabinet Gastrokopii				-	-
0.5.1	Demontaż gresu	30,34	m ²		-	-
0.5.2	Demontaż glazury ściennej	65,10	m ²		-	-
0.5.3	Demontaż ściany murowanej	6,00	m ²		-	-
0.5.4	Demontaż umywalki	1,00	kpl		-	-
0.5.5	Demontaż drzwi	1,00	szt		-	-
0.5.6	Montaż nadproży stalowych	3,00	szt		-	-
0.5.7	Skrobanie kleju ze ścian i suftu	95,44	m ²		-	-
0.5.8	Gruntowanie podłoża	95,44	m ²		-	-
0.5.9	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl		-	-
0.5.10	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	95,44	m ²		-	-
0.5.11	Szpachlowanie ścian i sufitów	95,44	m ²		-	-
0.5.12	Naprawa posadzki	30,34	m ²		-	-
0.5.13	Montaż ściany GK	8,48	m ²		-	-
0.5.14	Wykonanie otworu pod okno podawcze wraz z nadprożem	1,00	kpl		-	-
0.5.15	Wykonanie wylewki wyrównującej	30,34	m ²		-	-
0.5.16	Montaż wykładziny PCV	33,37	m ²		-	-
0.5.17	Montaż zabezpieczenia dla łóżek	1,00	kpl		-	-
0.5.18	Montaż stolarki drzwiowej 90+20/200	1,00	kpl		-	-
0.5.19	Montaż okna podawczego	1,00	kpl		-	-
0.5.20	Montaż parapetu	1,00	kpl		-	-
0.5.21	Malowanie ścian i sufitu	95,44	m ²		-	-
0.5.22	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę i zlew wraz z armaturą	2,00	pkt		-	-
0.5.23	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	3,00	kpl		-	-
0.5.24	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji	1,00	kpl		-	-
0.5.25	Wykonanie instalacji zasilania	10,00	pkt		-	-
0.5.26	Wykonanie instalacji IT	4,00	pkt		-	-
0.5.27	Montaż oświetlenia (1000lx)	6,00	pkt		-	-
0.6	Pomieszczenie socjalne				-	-
0.6.1	Demontaż gresu	7,48	m ²		-	-
0.6.2	Demontaż stolarki drzwiowej	1,00	kpl		-	-
0.6.3	Demontaż umywalki	1,00	kpl		-	-
0.6.4	Skucie płytek	40,98	kpl		-	-
0.6.5	Gruntowanie podłoża	40,98	m ²		-	-
0.6.6	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	48,47	m ²		-	-
0.6.7	Szpachlowanie ścian i sufitów	48,47	m ²		-	-
0.6.8	Wykonanie wylewki wyrównującej	7,48	m ²		-	-
0.6.9	Montaż wykładziny PCV	8,23	m ²		-	-
0.6.10	Montaż glazury przy umywalce	3,25	m ²		-	-

0.6.11	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl		-	-
0.6.12	Montaż stolarki drzwiowej	1,00	kpl		-	-
0.6.13	Malowanie ścian i sufitu	48,47	m ²		-	-
	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę i zlew wraz z					
0.6.14	armaturą	2,00	pkt		-	-
0.6.15	Wykonanie instalacjiCO	1,00	kpl		-	-
0.6.16	Wykonanie instalacji zasilania	5,00	pkt		-	-
0.6.17	Wykonanie instalacji IT	2,00	pkt		-	-
0.6.18	Montaż oświetlenia	2,00	pkt		-	-
0.6.19	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji	1,00	kpl		-	-
Suma					-	-