

## Olkusz - zadanie 12.1

### Sale porodowe - 3p

Zestawienie pomieszczeń objętych wyceną		powierzchnia		wartość netto	wartość brutto
3.75	Sala porodowa 2-stanowiskowa	42,38	m <sup>2</sup>	-	-
3.77	Sala porodów rodzinnych	21,81	m <sup>2</sup>	-	-
3.78	Łazienka	6,43	m <sup>2</sup>	-	-
3.79	WC rodziny	2,21	m <sup>2</sup>	-	-
3.80	Szatnia rodziny	3,45	m <sup>2</sup>	-	-
Pomieszczenia		76,28	m <sup>2</sup>	-	-
3.1	Pozostałe prace ogólnobudowlane			-	-
całość				-	-

Lp.	opis	ilość	jedn.	cena netto	wartość netto	wartość brutto
3.75	Sala porodowa 2-stanowiskowa				-	-
3.75.1	Demontaż drzwi	1,00	szt		-	-
3.75.2	Demontaż ścian	25,90	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.3	Demontaż umywalki	1,00	kpl		-	-
3.75.4	Demontaż wyposażenia	1,00	kpl		-	-
3.75.5	Demontaż glazury ściennej	76,15	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.6	Demontaż wykładziny	42,38	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.7	Skrobanie farby ze ścian i sufitu	49,38	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.8	Grunтовanie podłoża	118,53	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.9	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl		-	-
3.75.10	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	118,53	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.11	Szpachlowanie ścian i sufitów	118,53	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.12	Wykonanie wylewki wyrównującej	42,38	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.13	Montaż wykładziny PCV	45,62	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.14	Montaż wykładziny PCV na sciania	52,52	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.15	Montaż stolarki drzwiowej 110/200	1,00	kpl		-	-
3.75.16	Dsrtawa i montaż okna podawczego	1,00	kpl		-	-
3.75.17	Malowanie ścian i sufitu	66,01	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.18	Montaż ściany GK	18,70	m <sup>2</sup>		-	-
3.75.19	Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek	1,00	kpl		-	-
3.75.20	Montaż glazury przy umywalce	8,46	m <sup>2</sup>		-	-
	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę i					
3.75.21	zlew wraz z armaturą	2,00	pkt		-	-
3.75.22	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	4,00	kpl		-	-
3.75.23	Wykonanie instalacji wentylacji - rekuperator	3,00	kpl		-	-
3.75.24	Wykonanie instalacji klimatyzacji	1,00	kpl		-	-
3.75.25	Wykonanie instalacji zasilania	16,00	pkt		-	-
3.75.26	Wykonanie instalacji IT	8,00	pkt		-	-
3.75.27	Montaż oświetlenia	12,00	pkt		-	-
3.77	Sala porodów rodzinnych				-	-
3.77.1	Demontaż drzwi	1,00	szt		-	-
3.77.3	Demontaz wanny wraz z zabudową i schodami	1,00	kpl		-	-
3.77.4	Demontaz umywalki	1,00	kpl		-	-
3.77.5	Demontaż wyposażenia	1,00	kpl		-	-
3.77.6	Demontaż glazury ściennej	11,00	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.7	Demontaż wykładziny	21,81	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.8	Skrobanie farby ze ścian i sufitu	80,61	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.9	Grunтовanie podłoża	80,61	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.10	Przygotowanie otworu drzwiowego	1,00	kpl		-	-
3.77.11	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	80,61	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.12	Szpachlowanie ścian i sufitów	80,61	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.13	Wykonanie wylewki wyrównującej	21,81	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.14	Montaż wykładziny PCV	24,00	m <sup>2</sup>		-	-

3.77.15	Montaż wykładziny PCV na sciania	39,20	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.16	Montaż parapetów	3,00	szt		-	-
3.77.17	Montaż stolarki drzwiowej 110/200 przesuwne	1,00	kpl		-	-
3.77.18	Malowanie ścian i sufitu	41,41	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.19	Montaż ściany GK	18,70	m <sup>2</sup>		-	-
3.77.20	Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek	1,00	kpl		-	-
3.77.21	Montaż glazury przy umywalce	8,46	m <sup>2</sup>		-	-
	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę i					
3.75.21	zlew wraz z armaturą	2,00	pkt		-	-
3.75.22	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	2,00	kpl		-	-
3.75.23	Wykonanie instalacji wentylacji - rekuperator	2,00	kpl		-	-
3.75.24	Wykonanie instalacji klimatyzacji	1,00	kpl		-	-
3.75.25	Wykonanie instalacji zasilania	12,00	pkt		-	-
3.75.26	Wykonanie instalacji IT	6,00	pkt		-	-
3.75.27	Montaż oświetlenia	6,00	pkt		-	-
<b>3.78</b>	<b>Łazienka</b>				-	-
3.78.1	Demontaż gresu	6,43	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.2	Demontaż drzwi	3,00	szt		-	-
3.78.3	Demontaż glazury ściennej	35,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.4	Demontaż ścianki działowej	5,10	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.5	Demontaż umywalki	2,00	kpl		-	-
3.78.6	Demontaż toalety	1,00	kpl		-	-
3.78.7	Wykucie posadzki pod brodzik	1,00	kpl		-	-
3.78.8	Zamurowanie otworu	2,20	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.9	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	35,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.10	Szpachlowanie ścian	35,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.11	Gruntowanie podłoża	35,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.12	Wykonanie wylewki wyrównującej	6,43	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.13	Montaż izolacji folia w płynie	42,03	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.14	Montaż gresu na podłodze	6,43	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.15	Montaż glazury ściennej	35,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.16	Montaż stolarki drzwiowej	1,00	kpl		-	-
3.78.17	Montaż wentylatora	1,00	kpl		-	-
3.78.18	Montaż sufitu modułowego	6,43	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.19	Montaż wzmocnień pod poręcz	1,00	kpl		-	-
3.78.20	Montaż ścianki instalacyjnej GK	3,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.78.21	Zabudowa pionu instalacyjnego	1,00	kpl		-	-
	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę					
3.78.22	wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
	Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz					
3.78.23	z armaturą	1,00	pkt		-	-
	Wykonanie prysznica z odpływem liniowym					
3.78.24	oraz armaturą	1,00	pkt		-	-
3.78.25	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl		-	-
3.78.26	Wykonanie instalacji zasilania	2,00	pkt		-	-
3.78.27	Montaż oświetlenia	3,00	pkt		-	-
<b>3.79</b>	<b>WC rodziny</b>				-	-
3.79.1	Demontaż wykładziny	2,21	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.2	Montaż ściany GK	3,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.3	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	12,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.4	Szpachlowanie ścian	12,60	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.5	Gruntowanie podłoża	19,20	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.6	Wykonanie wylewki wyrównującej	2,21	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.7	Montaż izolacji folia w płynie	21,41	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.8	Montaż gresu na podłodze	2,21	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.9	Montaż glazury ściennej	19,20	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.10	Montaż stolarki drzwiowej	1,00	kpl		-	-
3.79.11	Montaż wentylatora	1,00	kpl		-	-

3.79.12	Montaż sufitu modułowego	2,21	m <sup>2</sup>		-	-
3.79.13	Montaż wzmocnień pod poręczę	1,00	kpl		-	-
3.79.14	Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
3.79.15	Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z armaturą	1,00	pkt		-	-
3.79.16	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl		-	-
3.79.17	Wykonanie instalacji zasilania	2,00	pkt		-	-
3.79.18	Montaż oświetlenia	2,00	pkt		-	-
<b>3.80</b>	<b>Szatnia rodziny</b>				-	-
3.80.1	Demontaż wykładziny	3,45	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.2	Skrobanie farby ze ścian i sufitu	11,31	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.3	Grunтовanie podłoża	22,62	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.4	Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach	26,07	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.5	Szpachlowanie ścian i sufitów	26,07	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.6	Wykonanie wylewki wyrównującej	3,45	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.7	Montaż wykładziny PCV	3,80	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.8	Montaż stolarki drzwiowej 90/200	1,00	kpl		-	-
3.80.9	Malowanie ścian i sufitu	22,62	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.10	Montaż ściany GK	12,51	m <sup>2</sup>		-	-
3.80.11	Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą	1,00	kpl		-	-
3.80.12	Wykonanie instalacji zasilania	2,00	pkt		-	-
3.80.13	Montaż oświetlenia	1,00	pkt		-	-
<b>3.1</b>	<b>Pozostałe prace ogólnobudowlane</b>				-	-
3.1.1	Montaż parapetów	4,00	szt		-	-
3.1.2	Wykonanie zabudów pionów instalacyjnych	1,00	kpl		-	-
3.1.3	Montaż narożników ochronnych	10,00	szt		-	-
3.1.4	Prace zabezpieczające	1,00	kpl		-	-
3.1.5	Utylizacja odpadów	1,00	kpl		-	-
3.1.6	Malowanie ściany korytarz	134,67	m <sup>2</sup>		-	-
3.1.7	Wykonanie rozdzielni elektrycznych RT2	1,00	kpl		-	-
<b>Suma</b>					-	-