

Olkusz - zadanie 11.1
Odcinek położniczy - 3p

| Zestawienie pomieszczeń objętych wyceną | | powierzchnia | | wartość netto | wartość brutto |
|---|---------------------------------|--------------|----|---------------|----------------|
| 3.35 | Łazienka NPS | 5,99 | m² | - | - |
| 3.36 | Sala chorych | 24,88 | m² | - | - |
| 3.37 | Sala chorych | 24,94 | m² | - | - |
| 3.38 | Łazienka | 5,68 | m² | - | - |
| 3.39 | Łazienka | 4,83 | m² | - | - |
| 3.40 | Sala chorych | 25,74 | m² | - | - |
| 3.41 | Sala chorych | 24,80 | m² | - | - |
| 3.42 | Łazienka | 5,24 | m² | - | - |
| 3.43 | Łazienka NPS | 5,73 | m² | - | - |
| 3.44 | Sala chorych | 24,69 | m² | - | - |
| Pomieszczenia | | 152,52 | m² | - | - |
| 3.0 | Pozostałe prace ogólnobudowlane | | | - | - |
| całość | | | | - | - |

| Lp. | opis | ilość | jedn. | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
|---------|--|-------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.35 | Łazienka NPS | | | | - | - |
| 3.35.1 | Demontaż glazury ściiennej | 7,00 | m ² | | - | - |
| 3.35.2 | Demontaż ścianki działowej | 11,00 | m ² | | - | - |
| 3.35.3 | Demontaż umywalki | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.35.4 | Wykucie posadzki pod brodzik | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.35.5 | Montaż ściany GK | 15,15 | m ² | | - | - |
| 3.35.6 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 15,15 | m ² | | - | - |
| 3.35.7 | Szpachlowanie ścian | 15,15 | m ² | | - | - |
| 3.35.8 | Grunтовanie podłoża | 15,15 | m ² | | - | - |
| 3.35.9 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 5,99 | m ² | | - | - |
| 3.35.10 | Montaż izolacji folia w płynie | 21,20 | m ² | | - | - |
| 3.35.11 | Montaż gresu na podłodze | 5,99 | m ² | | - | - |
| 3.35.12 | Montaż glazury ściiennej | 15,15 | m ² | | - | - |
| 3.35.13 | Montaż stolarki drzwiowej | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.35.14 | Montaż wentylatora | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.35.15 | Montaż sufitu modułowego | 5,99 | m ² | | - | - |
| 3.35.16 | Montaż wzmocnień pod poręczą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.35.17 | Montaż ścianki instalacyjnej GK | 5,85 | m ² | | - | - |
| 3.35.18 | Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.35.19 | Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.35.20 | Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.35.21 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.35.22 | Wykonanie instalacji zasilania | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.35.23 | Montaż oświetlenia | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.36 | Sala chorych | | | | - | - |
| 3.36.1 | Demontaż drzwi | 1,00 | szt | | - | - |
| 3.36.2 | Demontaż wykładziny | 35,00 | m ² | | - | - |
| 3.36.3 | Grunтовanie podłoża | 51,87 | m ² | | - | - |
| 3.36.4 | Przygotowanie otworu drzwiowego | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.36.5 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 76,81 | m ² | | - | - |
| 3.36.6 | Szpachlowanie ścian i sufitów | 23,04 | m ² | | - | - |
| 3.36.7 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 24,88 | m ² | | - | - |
| 3.36.8 | Montaż wykładziny PCV | 27,45 | m ² | | - | - |
| 3.36.9 | Montaż stolarki drzwiowej 90/200 | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.36.10 | Malowanie ścian i sufitu | 92,68 | m ² | | - | - |
| 3.36.11 | Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.36.12 | Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.36.13 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 2,00 | kpl | | - | - |
| 3.36.14 | Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.36.15 | Wykonanie instalacji zasilania | 20,00 | pkt | | - | - |
| 3.36.16 | Wykonanie instalacji IT | 4,00 | pkt | | - | - |
| 3.36.17 | Montaż oświetlenia | 5,00 | pkt | | - | - |
| 3.37 | Sala chorych | | | | - | - |

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----|--|---|---|
| 3.37.1 | Demontaż drzwi | 1,00 | szt | | - | - |
| 3.37.2 | Demontaż wykładziny | 35,00 | m² | | - | - |
| 3.37.3 | Gruntowanie podłoża | 51,87 | m² | | - | - |
| 3.37.4 | Przygotowanie otworu drzwiowego | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.37.5 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 76,81 | m² | | - | - |
| 3.37.6 | Szpachlowanie ścian i sufitów | 23,04 | m² | | - | - |
| 3.37.7 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 24,94 | m² | | - | - |
| 3.37.8 | Montaż wykładziny PCV | 27,45 | m² | | - | - |
| 3.37.9 | Montaż stolarki drzwiowej 90/200 | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.37.10 | Malowanie ścian i sufitu | 92,68 | m² | | - | - |
| 3.37.11 | Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek | 1,00 | kpl | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z | | | | | |
| 3.37.12 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.37.13 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.37.14 | Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.37.15 | Wykonanie instalacji zasilania | 20,00 | pkt | | - | - |
| 3.37.16 | Wykonanie instalacji IT | 4,00 | pkt | | - | - |
| 3.37.17 | Montaż oświetlenia | 5,00 | pkt | | - | - |
| 3.38 | Łazienka | | | | - | - |
| 3.38.1 | Demontaż glazury ściennej | 7,00 | m² | | - | - |
| 3.38.2 | Demontaż ścianki działowej | 5,00 | m² | | - | - |
| 3.38.3 | Demontaż umywalki | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.38.4 | Wykucie posadzki pod brodzik | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.38.5 | Montaż ściany GK | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.38.6 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.38.7 | Szpachlowanie ścian | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.38.8 | Gruntowanie podłoża | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.38.9 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 5,68 | m² | | - | - |
| 3.38.10 | Montaż izolacji folia w płynie | 21,20 | m² | | - | - |
| 3.38.11 | Montaż gresu na podłodze | 5,68 | m² | | - | - |
| 3.38.12 | Montaż glazury ściennej | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.38.13 | Montaż stolarki drzwiowej | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.38.14 | Montaż wentylatora | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.38.15 | Montaż sufitu modułowego | 5,68 | m² | | - | - |
| 3.38.16 | Montaż wzmocnień pod poręczę | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.38.17 | Montaż ścianki instalacyjnej GK | 5,85 | m² | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z | | | | | |
| 3.38.18 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z | | | | | |
| 3.38.19 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| | Wykonanie prysznicza z odpływem liniowym oraz | | | | | |
| 3.38.20 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.38.21 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.38.22 | Wykonanie instalacji zasilania | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.38.23 | Montaż oświetlenia | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.39 | Łazienka | | | | - | - |
| 3.39.1 | Demontaż glazury ściennej | 7,00 | m² | | - | - |
| 3.39.2 | Demontaż ścianki działowej | 5,00 | m² | | - | - |
| 3.39.3 | Demontaż umywalki | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.39.4 | Wykucie posadzki pod brodzik | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.39.5 | Montaż ściany GK | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.39.6 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.39.7 | Szpachlowanie ścian | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.39.8 | Gruntowanie podłoża | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.39.9 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 4,83 | m² | | - | - |
| 3.39.10 | Montaż izolacji folia w płynie | 21,20 | m² | | - | - |
| 3.39.11 | Montaż gresu na podłodze | 4,83 | m² | | - | - |
| 3.39.12 | Montaż glazury ściennej | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.39.13 | Montaż stolarki drzwiowej | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.39.14 | Montaż wentylatora | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.39.15 | Montaż sufitu modułowego | 4,83 | m² | | - | - |
| 3.39.16 | Montaż wzmocnień pod poręczę | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.39.17 | Montaż ścianki instalacyjnej GK | 5,85 | m² | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z | | | | | |
| 3.39.18 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z | | | | | |
| 3.39.19 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----|--|---|---|
| | Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz | | | | | |
| 3.39.20 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.39.21 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.39.22 | Wykonanie instalacji zasilania | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.39.23 | Montaż oświetlenia | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.40 | Sala chorych | | | | - | - |
| 3.40.1 | Demontaż drzwi | 1,00 | szt | | - | - |
| 3.40.2 | Demontaż wykładziny | 35,00 | m² | | - | - |
| 3.40.3 | Gruntowanie podłoża | 51,87 | m² | | - | - |
| 3.40.4 | Przygotowanie otworu drzwiowego | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.40.5 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 76,81 | m² | | - | - |
| 3.40.6 | Szpachlowanie ścian i sufitów | 23,04 | m² | | - | - |
| 3.40.7 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 25,74 | m² | | - | - |
| 3.40.8 | Montaż wykładziny PCV | 27,45 | m² | | - | - |
| 3.40.9 | Montaż stolarki drzwiowej 90/200 | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.40.10 | Malowanie ścian i sufitu | 92,68 | m² | | - | - |
| 3.40.11 | Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek | 1,00 | kpl | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z | | | | | |
| 3.40.12 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.40.13 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.40.14 | Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.40.15 | Wykonanie instalacji zasilania | 20,00 | pkt | | - | - |
| 3.40.16 | Wykonanie instalacji IT | 4,00 | pkt | | - | - |
| 3.40.17 | Montaż oświetlenia | 5,00 | pkt | | - | - |
| 3.41 | Sala chorych | | | | - | - |
| 3.41.1 | Demontaż drzwi | 1,00 | szt | | - | - |
| 3.41.2 | Demontaż wykładziny | 35,00 | m² | | - | - |
| 3.41.3 | Gruntowanie podłoża | 51,87 | m² | | - | - |
| 3.41.4 | Przygotowanie otworu drzwiowego | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.41.5 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 76,81 | m² | | - | - |
| 3.41.6 | Szpachlowanie ścian i sufitów | 23,04 | m² | | - | - |
| 3.41.7 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 24,80 | m² | | - | - |
| 3.41.8 | Montaż wykładziny PCV | 27,45 | m² | | - | - |
| 3.41.9 | Montaż stolarki drzwiowej 90/200 | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.41.10 | Malowanie ścian i sufitu | 92,68 | m² | | - | - |
| 3.41.11 | Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek | 1,00 | kpl | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z | | | | | |
| 3.41.12 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.41.13 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.41.14 | Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.41.15 | Wykonanie instalacji zasilania | 20,00 | pkt | | - | - |
| 3.41.16 | Wykonanie instalacji IT | 4,00 | pkt | | - | - |
| 3.41.17 | Montaż oświetlenia | 5,00 | pkt | | - | - |
| 3.42 | Łazienka | | | | - | - |
| 3.42.1 | Demontaż glazury ściiennej | 7,00 | m² | | - | - |
| 3.42.2 | Demontaż ścianki działowej | 5,00 | m² | | - | - |
| 3.42.3 | Demontaż umywalki | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.42.4 | Wykucie posadzki pod brodzik | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.42.5 | Montaż ściany GK | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.42.6 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.42.7 | Szpachlowanie ścian | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.42.8 | Gruntowanie podłoża | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.42.9 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 6,05 | m² | | - | - |
| 3.42.10 | Montaż izolacji folia w płynie | 21,20 | m² | | - | - |
| 3.42.11 | Montaż gresu na podłodze | 5,24 | m² | | - | - |
| 3.42.12 | Montaż glazury ściiennej | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.42.13 | Montaż stolarki drzwiowej | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.42.14 | Montaż wentylatora | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.42.15 | Montaż sufitu modułowego | 5,24 | m² | | - | - |
| 3.42.16 | Montaż wzmocnień pod poręczę | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.42.17 | Montaż ścianki instalacyjnej GK | 5,85 | m² | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z | | | | | |
| 3.42.18 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| | Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z | | | | | |
| 3.42.19 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| | Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz | | | | | |
| 3.42.20 | armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------|-----|--|---|---|
| 3.42.21 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.42.22 | Wykonanie instalacji zasilania | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.42.23 | Montaż oświetlenia | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.43 | Łazienka NPS | | | | - | - |
| 3.43.1 | Demontaż glazury ściennej | 7,00 | m² | | - | - |
| 3.43.2 | Demontaż ścianki działowej | 11,00 | m² | | - | - |
| 3.43.3 | Demontaż umywalki | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.43.4 | Wykucie posadzki pod brodzik | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.43.5 | Montaż ściany GK | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.43.6 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.43.7 | Szpachlowanie ścian | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.43.8 | Gruntowanie podłoża | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.43.9 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 5,73 | m² | | - | - |
| 3.43.10 | Montaż izolacji folia w płynie | 21,20 | m² | | - | - |
| 3.43.11 | Montaż gresu na podłodze | 5,73 | m² | | - | - |
| 3.43.12 | Montaż glazury ściennej | 15,15 | m² | | - | - |
| 3.43.13 | Montaż stolarki drzwiowej | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.43.14 | Montaż wentylatora | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.43.15 | Montaż sufitu modułowego | 5,73 | m² | | - | - |
| 3.43.16 | Montaż wzmocnień pod poręczę | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.43.17 | Montaż ścianki instalacyjnej GK | 5,85 | m² | | - | - |
| 3.43.18 | Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.43.19 | Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.43.20 | Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.43.21 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.43.22 | Wykonanie instalacji zasilania | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.43.23 | Montaż oświetlenia | 2,00 | pkt | | - | - |
| 3.44 | Sala chorych | | | | - | - |
| 3.44.1 | Demontaż drzwi | 1,00 | szt | | - | - |
| 3.44.2 | Demontaż wykładziny | 35,00 | m² | | - | - |
| 3.44.3 | Gruntowanie podłoża | 51,87 | m² | | - | - |
| 3.44.4 | Przygotowanie otworu drzwiowego | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.44.5 | Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach | 76,81 | m² | | - | - |
| 3.44.6 | Szpachlowanie ścian i sufitów | 23,04 | m² | | - | - |
| 3.44.7 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 24,69 | m² | | - | - |
| 3.44.8 | Montaż wykładziny PCV | 27,45 | m² | | - | - |
| 3.44.9 | Montaż stolarki drzwiowej 90/200 | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.44.10 | Malowanie ścian i sufitu | 92,68 | m² | | - | - |
| 3.44.11 | Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.44.12 | Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z armaturą | 1,00 | pkt | | - | - |
| 3.44.13 | Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.44.14 | Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.44.15 | Wykonanie instalacji zasilania | 20,00 | pkt | | - | - |
| 3.44.16 | Wykonanie instalacji IT | 4,00 | pkt | | - | - |
| 3.44.17 | Montaż oświetlenia | 5,00 | pkt | | - | - |
| 3.0 | Pozostałe prace ogólnobudowlane i instalacyjne | | | | - | - |
| 3.0.1 | Prace zabezpieczające | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.0.2 | Montaż narożników ochronnych | 10,00 | szt | | - | - |
| 3.0.3 | Demontaż wyposażenia | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.0.4 | Utylizacja odpadów | 1,00 | kpl | | - | - |
| 3.0.5 | Malowanie ściany korytarza | 83,00 | m² | | - | - |
| 3.0.6 | Wykonanie rozdzielni elektrycznych RT1 i RT2 | 2,00 | kpl | | - | - |
| 3.0.7 | Wykonanie magistrali LAN | 1,00 | kpl | | - | - |
| Suma | | | | | - | - |